

TP. HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2016

BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
XDM TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 560KVA 15-22/0.4KV

STT	Tên Vật tư	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<i>1./ VẬT TƯ PHÂN TRẠM:</i>					<u>458,851,700</u>	
<i>A./ THIẾT BỊ :</i>					386,550,000	
1	Máy biến áp 560 KVA 15-22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 797/QĐ-EVN HCM)	Cái	1	328,525,000	328,525,000	SHIHLIN, EMC
2	MCCB 1000A 1000V	Cái	1	19,125,000	19,125,000	LS, HUYNDAI
3	Tủ tụ bù tự động 280KVAR	KVAR	280	110,000	30,800,000	Chung Nam
4	FCO 100A 24KV	Bộ	3	1,550,000	4,650,000	Tuấn Ân
5	LA - 10KA - 18KV	Cái	3	1,150,000	3,450,000	Cooper USA
6	TU trung thế 8400/120V	Cái		16,500,000	0	ĐL cấp
7	TI trung thế 30/5 A	Cái		15,000,000	0	ĐL cấp
8	Điện kế 3 pha	Cái	1			ĐL cấp
<i>B./ VẬT TƯ :</i>					72,301,700	
1	Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf	trụ	2	2,750,000	5,500,000	TP, Thủ Đức
2	Neo bê tông 1.2m	Cái	4	260,000	1,040,000	Thủ Đức
3	Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm	thanh	3	480,000	1,440,000	Chung Nam
4	Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm	thanh	6	90,000	540,000	Chung Nam
5	Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm	thanh	5	580,000	2,900,000	Chung Nam
6	Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm	thanh	2	570,000	1,140,000	Chung Nam
7	Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ	Bộ	1	4,500,000	4,500,000	Chung Nam
8	Đà I 120 chống gỉ	Bộ	1	1,250,000	1,250,000	Chung Nam
9	Cáp đồng boc 600V - 300mm2	Mét	48	611,800	29,366,400	Thịnh Phát, ttt
10	Đầu coss 300 mm2	Cái	12	85,000	1,020,000	Chung Nam
11	Cáp đồng boc 600V - 250mm2	Mét	16	488,300	7,812,800	Thịnh Phát, ttt
12	Đầu coss 240 mm2	Cái	4	75,000	300,000	Chung Nam
13	Cáp đồng trần - 25mm2	Kg	10	200,000	2,000,000	Thịnh Phát
14	Sứ đứng 35KV + Ty	Bộ	12	285,000	3,420,000	Minh long
15	Bộ tiếp địa	Bộ	10	120,000	1,200,000	Chung Nam
16	Giếng tiếp địa sâu 40m	Cái		9,500,000	0	Chung Nam
17	Splitbolt 22mm2	Cái	24	12,500	300,000	Chung Nam
18	Tủ MCCB 1000A	Cái	1	3,450,000	3,450,000	Chung Nam

19	Ong PVC phi 114	Mét	12	185,000	2,220,000	Minh Hùng
20	Coude ống PVC phi 114	Cái	4	115,000	460,000	Minh Hùng
21	Ống nối PVC phi 114	Cái	4	115,000	460,000	Minh Hùng
22	Collier kẹp ống PVC	Bộ	4	35,000	140,000	Chung Nam
23	Băng keo điện	Cuộn	10	15,000	150,000	Chung Nam
24	Bảng tên trạm	Bảng	2	160,000	320,000	Chung Nam
25	Boulon 16x250	Cái	8	14,500	116,000	Chung Nam
26	Boulon 16x300	Cái	6	15,500	93,000	Chung Nam
27	Boulon 16x300 VRS	Cái	6	15,500	93,000	Chung Nam
28	Boulon 16x800 VRS	Cái	3	22,500	67,500	Chung Nam
29	Boulon 16x40	Cái	14	6,500	91,000	Chung Nam
30	Boulon 12x40	Cái	60	5,500	330,000	Chung Nam
31	Rondell các loại	Cái	194	3,000	582,000	Chung Nam
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY:					<u>26,046,600</u>	
A./ THIẾT BỊ :					4,650,000	
1	FCO 200A 24KV	Bộ	3	1,550,000	4,650,000	Tuấn Ân
B./ VẬT TƯ :					21,396,600	
1	Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf	trụ	1	2,750,000	2,750,000	TP, Thủ Đức
2	Neo bê tông 1.2m	cái	2	260,000	520,000	Thủ Đức
3	Gia cố móng trụ	cái	2	700,000	1,400,000	Chung Nam
4	Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm	thanh	3	480,000	1,440,000	Chung Nam
5	Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm	thanh	6	90,000	540,000	Chung Nam
6	Đà composite 2,4m+ Thanh chống	Bộ	2	1,550,000	3,100,000	Chung Nam
7	Boulon M12x50 + LĐV25x25	bộ	12	6,000	72,000	Chung Nam
8	Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm	bộ	8	7,000	56,000	Chung Nam
9	Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm	bộ	6	18,800	112,800	Chung Nam
10	Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm	bộ	6	19,800	118,800	Chung Nam
11	Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm	bộ	4	20,500	82,000	Chung Nam
12	Boulon 16x800 ven răng 2 đầu	bộ	3	25,000	75,000	Chung Nam

13	Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện	Cái	6	285,000	1,710,000	E&I
14	Chì fuse link 40A	sợi	3	87,000	261,000	COOPER
15	Kẹp nhôm cỡ AC 50	Cái	6	22,000	132,000	Chung Nam
16	Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150	Cái	6	25,000	150,000	Chung Nam
17	Cáp nhôm bọc trung thể 50mm2	Mét	90	45,000	4,050,000	Thịnh Phát
18	Cáp nhôm lõi thép trần 50mm2	kg	7	79,000	553,000	Thịnh Phát
19	Chụp kín MBA, LA, FCO...	Trạm	1	1,750,000	1,750,000	Thịnh Phát
20	Bộ tiếp địa	Bộ		120,000	0	Chung Nam
21	Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2	Mét	18	75,000	1,350,000	Thịnh Phát
22	Sứ đứng 35kV (loại PIN TYPE)	Cái	4	285,000	1,140,000	Minh Long 2
23	Uclevis + Sứ ống chỉ	Cái	2	17,000	34,000	Minh Long 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
XDM TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 630KVA 15-22/0.4KV

I - Chi phí thiết kế, dự toán:	32,500,000
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán:	10,500,000
III - Chi phí thi công:	16,500,000
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT:	12,500,000
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công:	10,520,000
VI - Chi phí vận chuyển, máy thi công:	10,800,000
VII - Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương:	10,000,000
VIII - Chi phí cắt điện đầu nối:	3,500,000

Tổng chi phí trước thuế:	591,718,300
Thuế VAT 10%:	59,171,830
Tổng chi phí sau thuế:	650,890,130
	GIÁM ĐỐC

HUỖNH CẨM TỬ

Nội dung công việc chính:

- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x560KVA -22/0,4KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thể đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 1000A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 280KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x560KVA đặt trên giàn.

Ghi chú:

- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.
- Báo giá này áp dụng cho địa bàn các Huyện ngoại thành, các Quận vùng ven, dây trung thể nổi hiện hữu đi trước công trình và từ lưới điện lực kéo vào trạm đi dây trung thể nổi.