



# chungnam

896A /29 Hau Giang  
Tel: +84.08.2212.7799

Ward 12 - District 6  
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City  
Email: [info@chungnam.vn](mailto:info@chungnam.vn)

Viet Nam  
Www: [chungnam.vn](http://chungnam.vn)

TP. HCM, Ngày 01 tháng 12 năm 2017

**BẢNG BÁO GIÁ**  
**KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG**  
**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH**  
**XDM TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1250KVA -22/0.4KV**

STT	Tên Vật tư	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b><i>1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM:</i></b>					<b><u>723,239,400</u></b>	
<b><i>A./ THIẾT BỊ :</i></b>					<b>585,625,000</b>	
1	<b>Máy biến áp 1250 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-EVN SPC)</b>	Cái	1	451,775,000	451,775,000	<b>SHIHLIN, EMC</b>
2	ACB 2000A 1000V	Cái	1	53,550,000	53,550,000	LS, HUYNDAI
3	Tủ tụ bù tự động 620KVAR	KVAR	620	115,000	71,300,000	Chung Nam
4	LBFCO 100A 24KV	Bộ	3	1,850,000	5,550,000	Tuấn Ân
5	LA - 10KA - 18KV	Cái	3	1,150,000	3,450,000	Cooper USA
6	TU trung thế 8400/120V	Cái		16,500,000	0	ĐL cấp
7	TI trung thế 30/5 A	Cái		15,000,000	0	ĐL cấp
8	Điện kế 3 pha	Cái	1			ĐL cấp
<b><i>B./ VẬT TƯ :</i></b>					<b>137,614,400</b>	
1	Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf	trụ	1	2,750,000	2,750,000	TP, Thủ Đức
2	Neo bê tôn 1.2m	Cái	2	260,000	520,000	Thủ Đức
3	Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm	thanh	7	480,000	3,360,000	Chung Nam
4	Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm	thanh	14	90,000	1,260,000	Chung Nam
5	Đà composite 2,4m+ Thanh chống	Bộ	2	1,550,000	3,100,000	Chung Nam
6	Chụp kín TI, TU, MBA, LA, FCO...	Bộ	1	1,750,000	1,750,000	Chung Nam
7	Nền và rào trạm 4mx5mx1,8m	Trạm	1	24,500,000	24,500,000	Chung Nam
8	Cáp đồng bọc 600V - 300mm2	Mét	38	550,050	20,901,900	Thịnh Phát, ttt
9	Đầu coss 300 mm2	Cái	8	85,000	680,000	Chung Nam
10	Cáp đồng bọc 600V - 250mm2	Mét	110	450,000	49,500,000	Thịnh Phát, ttt
11	Đầu coss 240 mm2	Cái	30	75,000	2,250,000	Chung Nam
12	Cáp đồng trần - 25mm2	Kg	10	200,000	2,000,000	Thịnh Phát
13	Sứ đứng 35KV + Ty	Bộ	12	285,000	3,420,000	Minh long
14	Bộ tiếp địa	Bộ	10	120,000	1,200,000	Chung Nam

15	Giếng tiếp địa sâu 40m	Cái		9,500,000	0	Chung Nam
16	Splitbolt 22mm2	Cái	24	12,500	300,000	Chung Nam
17	Tủ MCCB 2000A + Thanh Cái	Cái	1	15,000,000	15,000,000	Chung Nam
18	Ong PVC phi 114	Mét	12	185,000	2,220,000	Minh Hùng
19	Coude ống PVC phi 114	Cái	4	115,000	460,000	Minh Hùng
20	Ống nối PVC phi 114	Cái	4	115,000	460,000	Minh Hùng
21	Collier kẹp ống PVC	Bộ	4	35,000	140,000	Chung Nam
22	Băng keo điện	Cuộn	10	15,000	150,000	Chung Nam
23	Bảng tên trạm	Bảng	2	160,000	320,000	Chung Nam
24	Boulon 16x250	Cái	8	14,500	116,000	Chung Nam
25	Boulon 16x300	Cái	6	15,500	93,000	Chung Nam
26	Boulon 16x300 VRS	Cái	6	15,500	93,000	Chung Nam
27	Boulon 16x800 VRS	Cái	3	22,500	67,500	Chung Nam
28	Boulon 16x40	Cái	14	6,500	91,000	Chung Nam
29	Boulon 12x40	Cái	60	5,500	330,000	Chung Nam
30	Rondell các loại	Cái	194	3,000	582,000	Chung Nam
<b>2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY:</b>					<b>24,696,600</b>	
<b>A./ THIẾT BỊ :</b>					<b>5,550,000</b>	
1	LBFCO 200A 24KV	Bộ	3	1,850,000	5,550,000	Tuấn Ân
<b>B./ VẬT TƯ :</b>					<b>19,146,600</b>	
1	Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf	trụ	1	2,750,000	2,750,000	TP, Thủ Đức
2	Neo bê tông 1.2m	cái	2	260,000	520,000	Thủ Đức
3	Gia cố móng trụ	cái	2	700,000	1,400,000	Chung Nam
4	Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm	thanh	3	480,000	1,440,000	Chung Nam
5	Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm	thanh	6	90,000	540,000	Chung Nam
6	Boulon M12x50 + LĐV25x25	bộ	12	6,000	72,000	Chung Nam
7	Boulon 16x50 + LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	8	7,000	56,000	Chung Nam
8	Boulon 16x250 + LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	6	18,800	112,800	Chung Nam
9	Boulon 16x300 + LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	6	19,800	118,800	Chung Nam
10	Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3-nhúng kẽm	bộ	4	20,500	82,000	Chung Nam
11	Boulon 16x800 ven răng 2 đầu	bộ	3	25,000	75,000	Chung Nam
12	Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện	Cái	6	285,000	1,710,000	E&I
13	Chì fuse link 40A	sợi	3	87,000	261,000	COOPER
14	Kẹp nhôm cỡ AC 50	Cái	6	22,000	132,000	Chung Nam
15	Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150	Cái	6	25,000	150,000	Chung Nam
16	Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2	Mét	120	45,000	5,400,000	Thịnh Phát
17	Cáp nhôm lõi thép trần 50mm2	kg	7	79,000	553,000	Thịnh Phát
18	Chụp kín kẹp quai, FCO...	Trạm	1	1,250,000	1,250,000	Chung Nam
19	Đà composite 2,4m+ Thanh chống	Bộ		120,000	0	Chung Nam
20	Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2	Mét	18	75,000	1,350,000	Thịnh Phát
21	Sứ đứng 35kV (loại PIN TYPE)	Cái	4	285,000	1,140,000	Minh Long 2

22	Uclevis + Sử ống chỉ	Cái	2	17,000	34,000	Minh Long 2
----	----------------------	-----	---	--------	--------	-------------

**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH**  
**XDM TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1250KVA -22/0.4KV**

<b>I - Chi phí thiết kế, dự toán:</b>	<b>42,500,000</b>
<b>II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán:</b>	<b>10,500,000</b>
<b>III - Chi phí thi công:</b>	<b>21,000,000</b>
<b>IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT:</b>	<b>15,500,000</b>
<b>V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công:</b>	<b>12,520,000</b>
<b>VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công:</b>	<b>13,800,000</b>
<b>VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương:</b>	<b>10,000,000</b>
<b>VIII- Chi phí cắt điện đấu nối:</b>	<b>4,500,000</b>

<b>Tổng chi phí trước thuế:</b>	<b>878,256,000</b>
<b>Thuế VAT 10%:</b>	<b>87,825,600</b>
<b>Tổng chi phí sau thuế:</b>	<b>966,081,600</b>

**GIÁM ĐỐC**

**HUỖNH CẨM TÚ**

**Nội dung công việc chính:**

- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x1250KVA -22/0,4KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 2000A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 620KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x1250KVA đặt trên nền.

**Ghi chú:**

- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy tờ pháp lý: giấy phép kinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.