

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**  
**BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 1600KVA 22/0,4KV**  
**(TRƯỜNG HỢP QUẢN 1 CUỘN DÂY)**  
**Số: 2001/BG-CN ngày 01/07/2017**

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	TT	Ghi chú
1	Dây đồng cao áp quản mới (cán trừ phần dây đồng cũ thu hồi)	Kg	195	120,000	23,400,000	Ngô Han
2	Giấy cách điện DDP	Kg	30	135,000	4,050,000	Germany
3	Dầu cách điện máy biến áp	Lít	100	27,500	2,750,000	GS-Korea
4	Joint cao su chân sứ	Bộ	1	750,000	750,000	Chung Nam
5	Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy	Cái	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Vecni tẩm cuộn dây sau khi sửa chữa	Máy	1	500,000	500,000	Chung Nam
7	Sấy lõi máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,000,000	2,000,000	Chung Nam
8	Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,500,000	2,500,000	TT Thí Nghiệm
9	Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm	Chuyến	2	4,500,000	9,000,000	Chung Nam
10	Nhân công sửa chữa quản dây	Máy	1	20,000,000	20,000,000	Chung Nam
11	Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường	Máy	2	20,000,000	40,000,000	Chung Nam
12	Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công	Lượt	2	5,000,000	10,000,000	Chung Nam
	Cộng:				115,700,000	
	Thuế VAT 10%				11,570,000	
	Giá trị sau thuế:				<b>127,270,000</b>	

**XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG**

**GIÁM ĐỐC**

**Ghi chú:**

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.



896A /29 Hou Giang  
Tel: +84.08.2212.7799

Ward 12 - District 6  
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City  
Email: [info@chungnam.vn](mailto:info@chungnam.vn)

Viet Nam  
[www.chungnam.vn](http://www.chungnam.vn)

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**  
**BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 1600KVA 22/0,4KV**  
**(TRƯỜNG HỢP QUẢN 2 CUỘN DÂY)**  
**Số: 2001/BG-CN ngày 01/07/2017**

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	TT	Ghi chú
1	Dây đồng cao áp quản mới (cân trừ phần dây đồng cũ thu hồi)	Kg	390	120,000	46,800,000	Ngô Han
2	Giấy cách điện DDP	Kg	60	135,000	8,100,000	Germany
3	Dầu cách điện máy biến áp	Lít	100	27,500	2,750,000	GS-Korea
4	Joint cao su chân sứ	Bộ	1	750,000	750,000	Chung Nam
5	Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy	Cái	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Vecni tẩm cuộn dây sau khi sửa chữa	Máy	1	500,000	500,000	Chung Nam
7	Sấy lõi máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,000,000	2,000,000	Chung Nam
8	Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,500,000	2,500,000	TT Thí Nghiệm
9	Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm	Chuyên	2	4,500,000	9,000,000	Chung Nam
10	Nhân công sửa chữa quản dây	Máy	1	30,000,000	30,000,000	Chung Nam
11	Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường	Máy	2	2,000,000	4,000,000	Chung Nam
12	Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công	Lượt	2	5,000,000	10,000,000	Chung Nam
	Cộng:				117,150,000	
	Thuế VAT 10%				11,715,000	
	Giá trị sau thuế:				<b>128,865,000</b>	

**XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG**

**GIÁM ĐỐC**

**Ghi chú:**

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.



896A /29 Hau Giang  
Tel: +84.08.2212.7799

Ward 12 - District 6  
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City  
Email: [info@chungnam.vn](mailto:info@chungnam.vn)

Viet Nam  
www.chungnam.vn

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**  
**BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 1600KVA 22/0,4KV**  
**(TRƯỜNG HỢP QUẤN 3 CUỘN DÂY)**  
**Số: 2001/BG-CN ngày 01/07/2017**

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	TT	Ghi chú
1	Dây đồng cao áp quấn mới (cản trừ phần dây đồng cũ thu hồi)	Kg	595	120,000	71,400,000	Ngô Han
2	Giấy cách điện DDP	Kg	85	135,000	11,475,000	Germany
3	Dầu cách điện máy biến áp	Lít	100	27,500	2,750,000	GS-Korea
4	Joint cao su chân sứ	Bộ	1	750,000	750,000	Chung Nam
5	Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy	Cái	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Vecni tâm cuộn dây sau khi sửa chữa	Máy	1	500,000	500,000	Chung Nam
7	Sấy lõi máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,000,000	2,000,000	Chung Nam
8	Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,500,000	2,500,000	TT Thí Nghiệm
9	Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm	Chuyển	2	4,500,000	9,000,000	Chung Nam
10	Nhân công sửa chữa quấn dây	Máy	1	35,000,000	35,000,000	Chung Nam
11	Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường	Máy	2	2,000,000	4,000,000	Chung Nam
12	Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công	Lượt	2	5,000,000	10,000,000	Chung Nam
	Cộng:				150,125,000	
	Thuế VAT 10%				15,012,500	
	Giá trị sau thuế:				<b>165,137,500</b>	

**XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG**

**GIÁM ĐỐC**

**Ghi chú:**

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.