

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 400KVA 22/0,4KV
(TRƯỜNG HỢP QUẢN 1 CUỘN DÂY)
Số: 1401/BG-CN ngày 01/07/2017

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | Đơn vị tính | SL | Đơn giá | TT | Ghi chú |
|-----|--|----------------|-----|-----------|-------------------|------------------|
| 1 | Dây đồng cao áp quản mới (cản trừ phần dây đồng cũ thu hồi) | Kg | 100 | 120,000 | 12,000,000 | Ngô Han |
| 2 | Giấy cách điện DDP | Kg | 15 | 135,000 | 2,025,000 | Germany |
| 3 | Dầu cách điện máy biến áp | Lít | 50 | 27,500 | 1,375,000 | GS-Korea |
| 4 | Joint cao su chân sứ | Bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | Chung Nam |
| 5 | Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy | Cái | 1 | 750,000 | 750,000 | Chung Nam |
| 6 | Vecni tâm cuộn dây sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 500,000 | 500,000 | Chung Nam |
| 7 | Sấy lõi máy sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | Chung Nam |
| 8 | Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | TT Thí Nghiệm |
| 9 | Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm | Chuyến | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | Chung Nam |
| 10 | Nhân công sửa chữa quản dây | Máy | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | Chung Nam |
| 11 | Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường | Máy | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | Chung Nam |
| 12 | Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công | Lượt | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 | Chung Nam |
| | Cộng: | | | | 40,500,000 | |
| | Thuế VAT 10% | | | | 4,050,000 | |
| | Giá trị sau thuế: | | | | 44,550,000 | |

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.



896A /29 Hau Giang
Tel: +84.08.22 12.7799

Ward 12 - District 6
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City
Email: info@chungnam.vn

Viet Nam
www: chungnam.vn

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 400KVA 22/0,4KV
(TRƯỜNG HỢP QUẤN 2 CUỘN DÂY)
Số: 1401/BG-CN ngày 01/07/2017

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | Đơn vị tính | SL | Đơn giá | TT | Ghi chú |
|-----|--|----------------|-----|------------|-------------------|------------------|
| 1 | Dây đồng cao áp quấn mới (cản trừ phần dây đồng cũ thu hồi) | Kg | 200 | 120,000 | 24,000,000 | Ngô Han |
| 2 | Giấy cách điện DDP | Kg | 30 | 135,000 | 4,050,000 | Germany |
| 3 | Dầu cách điện máy biến áp | Lít | 50 | 27,500 | 1,375,000 | GS-Korea |
| 4 | Joint cao su chân sứ | Bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | Chung Nam |
| 5 | Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy | Cái | 1 | 750,000 | 750,000 | Chung Nam |
| 6 | Vecni tâm cuộn dây sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 500,000 | 500,000 | Chung Nam |
| 7 | Sấy lõi máy sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | Chung Nam |
| 8 | Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | TT Thí Nghiệm |
| 9 | Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm | Chuyến | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | Chung Nam |
| 10 | Nhân công sửa chữa quấn dây | Máy | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | Chung Nam |
| 11 | Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường | Máy | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | Chung Nam |
| 12 | Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công | Lượt | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 | Chung Nam |
| | Cộng: | | | | 57,025,000 | |
| | Thuế VAT 10% | | | | 5,702,500 | |
| | Giá trị sau thuế: | | | | 62,727,500 | |

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.



896A /29 Hau Giang
Tel: +84.08.2212.7799

Ward 12 - District 6
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City
Email: info@chungnam.vn

Viet Nam
www.chungnam.vn

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 400KVA 22/0,4KV
(TRƯỜNG HỢP QUẤN 3 CUỘN DÂY)
Số: 1401/BG-CN ngày 01/07/2017

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | Đơn vị tính | SL | Đơn giá | TT | Ghi chú |
|-----|--|----------------|-----|------------|-------------------|------------------|
| 1 | Dây đồng cao áp quấn mới (cản trừ phần dây đồng cũ thu hồi) | Kg | 300 | 120,000 | 36,000,000 | Ngô Han |
| 2 | Giấy cách điện DDP | Kg | 45 | 135,000 | 6,075,000 | Germany |
| 3 | Dầu cách điện máy biến áp | Lít | 50 | 27,500 | 1,375,000 | GS-Korea |
| 4 | Joint cao su chân sứ | Bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | Chung Nam |
| 5 | Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy | Cái | 1 | 750,000 | 750,000 | Chung Nam |
| 6 | Vecni tâm cuộn dây sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 500,000 | 500,000 | Chung Nam |
| 7 | Sấy lõi máy sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | Chung Nam |
| 8 | Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa | Máy | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | TT Thí Nghiệm |
| 9 | Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm | Chuyến | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | Chung Nam |
| 10 | Nhân công sửa chữa quấn dây | Máy | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 | Chung Nam |
| 11 | Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường | Máy | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | Chung Nam |
| 12 | Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công | Lượt | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 | Chung Nam |
| | Cộng: | | | | 73,550,000 | |
| | Thuế VAT 10% | | | | 7,355,000 | |
| | Giá trị sau thuế: | | | | 80,905,000 | |

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.