

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 2000KVA 22/0,4KV
(TRƯỜNG HỢP QUẬN 1 CUỘN DÂY)
Số: 2101/BG-CN ngày 01/12/2017

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	TT	Ghi chú
1	Dây đồng cao áp quấn mới (cản trừ phần dây đồng cũ thu hồi)	Kg	205	120,000	24,600,000	Ngô Han
2	Giấy cách điện DDP	Kg	30	135,000	4,050,000	Germany
3	Dầu cách điện máy biến áp	Lít	100	27,500	2,750,000	GS-Korea
4	Joint cao su chân sứ	Bộ	1	750,000	750,000	Chung Nam
5	Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy	Cái	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Vecni tẩm cuộn dây sau khi sửa chữa	Máy	1	500,000	500,000	Chung Nam
7	Sấy lõi máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,000,000	2,000,000	Chung Nam
8	Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,500,000	2,500,000	TT Thí Nghiệm
9	Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm	Chuyên	2	4,500,000	9,000,000	Chung Nam
10	Nhân công sửa chữa quấn dây	Máy	1	20,000,000	20,000,000	Chung Nam
11	Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường	Máy	2	20,000,000	40,000,000	Chung Nam
12	Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công	Lượt	2	5,000,000	10,000,000	Chung Nam
	Cộng:				116,900,000	
	Thuế VAT 10%				11,690,000	
	Giá trị sau thuế:				128,590,000	

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.



896A /29 Hau Giang
Tel: +84.08.22 12.7799

Ward 12 - District 6
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City
Email: info@chungnam.vn

Viet Nam
www.chungnam.vn

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 2000KVA 22/0,4KV
(TRƯỜNG HỢP QUẢN 2 CUỘN DÂY)
Số: 2101/BG-CN ngày 01/12/2017

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	TT	Ghi chú
1	Dây đồng cao áp quản mới (cản trừ phân dây đồng cũ thu hồi)	Kg	410	120,000	49,200,000	Ngô Han
2	Giấy cách điện DDP	Kg	60	135,000	8,100,000	Germany
3	Dầu cách điện máy biến áp	Lít	100	27,500	2,750,000	GS-Korea
4	Joint cao su chân sứ	Bộ	1	750,000	750,000	Chung Nam
5	Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy	Cái	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Vecni tẩm cuộn dây sau khi sửa chữa	Máy	1	500,000	500,000	Chung Nam
7	Sấy lõi máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,000,000	2,000,000	Chung Nam
8	Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,500,000	2,500,000	TT Thí Nghiệm
9	Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm	Chuyên	2	4,500,000	9,000,000	Chung Nam
10	Nhân công sửa chữa quản dây	Máy	1	30,000,000	30,000,000	Chung Nam
11	Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường	Máy	2	2,000,000	4,000,000	Chung Nam
12	Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công	Lượt	2	5,000,000	10,000,000	Chung Nam
	Cộng:				119,550,000	
	Thuế VAT 10%				11,955,000	
	Giá trị sau thuế:				131,505,000	

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.



896A /29 Hau Giang
Tel: +84.08.2212.7799

Ward 12 - District 6
Fax: +84.08.3877.9968

Ho Chi Minh City
Email: info@chungnam.vn

Viet Nam
www.chungnam.vn

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 2000KVA 22/0,4KV
(TRƯỜNG HỢP QUẤN 3 CUỘN DÂY)
Số: 2101/BG-CN ngày 01/12/2017

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	TT	Ghi chú
1	Dây đồng cao áp quấn mới (cản trừ phần dây đồng cũ thu hồi)	Kg	620	120,000	74,400,000	Ngô Han
2	Giấy cách điện DDP	Kg	85	135,000	11,475,000	Germany
3	Dầu cách điện máy biến áp	Lít	100	27,500	2,750,000	GS-Korea
4	Joint cao su chân sứ	Bộ	1	750,000	750,000	Chung Nam
5	Làm sạch sơn cũ và sơn lại vỏ máy	Cái	1	750,000	750,000	Chung Nam
6	Vecni tâm cuộn dây sau khi sửa chữa	Máy	1	500,000	500,000	Chung Nam
7	Sấy lõi máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,000,000	2,000,000	Chung Nam
8	Thí nghiệm máy sau khi sửa chữa	Máy	1	2,500,000	2,500,000	TT Thí Nghiệm
9	Vận chuyển 2 chiều (Khách hàng <-> Chung Nam) và thí nghiệm	Chuyên	2	4,500,000	9,000,000	Chung Nam
10	Nhân công sửa chữa quấn dây	Máy	1	35,000,000	35,000,000	Chung Nam
11	Nhân công tháo dỡ máy và lắp đặt tại công trường	Máy	2	2,000,000	4,000,000	Chung Nam
12	Chi phí lập thủ tục tháo dỡ máy sự cố khỏi lưới điện, lập biên bản kiểm tra hiện trường trước khi thi công, phê duyệt phương án thi công, đóng cắt điện thi công	Lượt	2	5,000,000	10,000,000	Chung Nam
	Cộng:				153,125,000	
	Thuế VAT 10%				15,312,500	
	Giá trị sau thuế:				168,437,500	

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện 15 ngày.
- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.
- Bảo hành 12 tháng.